



サイト ログおよび製造業者

サイト ログは、ルータの設置およびメンテナンスに関連するアクションを記録するものです。ルータの作業員全員がすぐに参照できるように、サイト ログはシャーシのそばに保管してください。設置チェックリスト（「[設置場所の計画](#)」を参照）を使用して、ルータの設置とメンテナンスの手順を確認します。設置場所のログ エントリには、次の項目が含まれていることがあります。

- 設置の進行状況：Cisco ASR 907 ルータの設置チェックリストのコピーを作成して、サイト ログに加えます。各タスクの完了時に、エントリを作成します。
- アップグレード、取り外し、およびメンテナンス手順：進行中のルータのメンテナンスと拡張履歴の記録として、サイト ログを使用します。Cisco ASR 907 ルータでタスクを実行するたびに、サイト ログを更新して次の情報を反映させます。
 - インターフェイス モジュール、ファントレイ、電源、または RSP の取り外しまたは交換
 - 設定変更
 - メンテナンスのスケジュールと要件
 - 実行したメンテナンス手順
 - 間欠的な問題
 - コメントとメモ

次の表に、サイト ログのサンプルを記載します。サンプルをコピーする、またはサイトおよび機器のニーズに合った独自のサイト ログを設計します。

表 1: サイト ログ

日付	実行したアクションまたは発生した現象の説明	イニシャル

メーカー	Web サイトまたは電話番号	製品/モデル
Burndy	http://www.burndy.com	ラグ

